

Planziegel-Einweisung

Leistungsumfang der Planziegeleinweisung

Der Leistungsumfang umfasst exemplarisch das gemeinsame Anlegen der 1. Schicht von Wandteilen der Umfassungswände in Zusammenarbeit mit der Bauherrschaft bzw. dem Baustellenpersonal. Diese kostenlose Dienstleistung erhalten Sie einmalig !

Das erforderliche werksseitige Zubehör wird entweder über den Baustoffhandel an die Baustelle geliefert oder von unserem Vorführmeister bei der Einweisung mitgebracht.

Erforderliches Werkzeug

Um eine reibungslose Baustelleneinweisung gewährleisten zu können, sollten folgende Geräte auf der Baustelle vorhanden sein:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Justierfix (Kaution) | <input type="checkbox"/> Mischeimer 30 l |
| <input type="checkbox"/> VD-Walze (Kaution) | <input type="checkbox"/> Alulatte (3-4 m) |
| <input type="checkbox"/> Rührgerät mit Rührquirl (pastöse Massen) | <input type="checkbox"/> Laser / Nivelliergerät mit Zubehör |



Erforderliches Material

Zum Herstellen der Ausgleichsschicht auf der Rohdecke sollte genügend Mauermörtel (kein Werkmörtel mit Verzögerer) in ausreichender Menge vorhanden sein. In der Regel ist mit einer Mörtelschichtdicke von 2-3 cm auszugehen.

Je nach Lage und Anforderung an den Mauerwerksfußpunkt, sind horizontale Sperrschichten in Form einer Bitumenpappe R 500 oder eine Mauerwerkssperrfolie vorzusehen.

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Mauermörtel (1. Ausgleichsschicht) | <input type="checkbox"/> Mauermörtel LM 21 (Stoßfugen) | |
| <input type="checkbox"/> Bitumenpappe R 500 | | |
| <input type="checkbox"/> Ergänzungsziegel | <input type="checkbox"/> Eckziegel | <input type="checkbox"/> Höhenausgleichsziegel |